

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlano - montażowe					
1		Parter			
1.1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
.1					
1	KNR 4- d.1 01 0354- .1. 04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 4- d.1 01 0819- .1. 15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		13.45	m ²	13.450	
				RAZEM	13.450
3	KNR 4- d.1 04 0504- .1. 06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		58.1	m ²	58.100	
				RAZEM	58.100
4	KNR-W d.1 4-01 .1. 0819-05 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		20.57	m ²	20.570	
				RAZEM	20.570
1.1		Prace wykończeniowe			
.2					
5	KNR 2- d.1 02 1020- .1. 08 2	Drzwi wewnętrzne, bezprzylgowe z ościeżnicą regulowaną, skrzydła wzmocnione fabrycznie wykończone	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4- d.1 01 0318- .1. 02 2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W d.1 2-02 .1. 1020-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone	szt		

L	Podsta- p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	NNRNK	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m ²		
d.1	B 202				
.1.	2702-02				
2		87.67	m ²	87.670	
				RAZEM	87.670
9	NNRNK	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1	B 202				
.1.	0837-04				
2		13.51	m ²	13.510	
				RAZEM	13.510
10	NNRNK	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	B 202				
.1.	1130-02				
2		87.67	m ²	87.670	
				RAZEM	87.670
11	NNRNK	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	B 202				
.1.	1134-01				
2		87.67	m ²	87.670	
				RAZEM	87.670
12	NNRNK	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mat o wym. 60x60 cm, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²		
d.1	B 202				
.1.	2806-06				
2		87.67	m ²	87.670	
				RAZEM	87.670
13	NNRNK	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mat, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²		
d.1	B 202				
.1.	2810-05				
2		7.03	m ²	7.030	
				RAZEM	7.030
14	NNRNK	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m		
d.1	B 202				
.1.	2809-04				
2		138.85	m	138.850	
				RAZEM	138.850

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4- d.1 01 1204- .1. 08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		444.32	m ²	444.320	
				RAZEM	444.320
16	NNRNK d.1 B 202 .1. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		444.32	m ²	444.320	
				RAZEM	444.320
17	KNR 4- d.1 01 1204- .1. 02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		444.32	m ²	444.320	
				RAZEM	444.320
18	KNR 4- d.1 01 1212- .1. 05 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4- d.1 01 1212- .1. 23 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebranych	m		
		14.76	m	14.760	
				RAZEM	14.760
20	KNR 4- d.1 01 1212- .1. 28 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
21	NNRNK d.1 B 202 .1. 2809-05 2 analogia	(z.VI) Odbojnica naścienna wykańczająca AcroMat	m		
		20.56	m	20.560	
				RAZEM	20.560
22	NNRNK d.1 B 202 .1. 2809-05 2 analogia	(z.VI) Narożniki naścienne wykańczające AcroMat	m		
		4	m	4.000	

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.000
23	KNR 2- d.1 17 0137- .1. 01 2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2		Roboty instalacyjne			
1.2		Prace rozbiórkowe			
.1					
24	KNR 4- d.1 02 0235- .2. 08 1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4- d.1 02 0235- .2. 06 1	Demontaż umywalki	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
26	KNR 4- d.1 02 0235- .2. 04 1	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4- d.1 02 0132- .2. 01 1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2		Prace montażowe			
.2					
28	KNR 2- d.1 15 0115- .2. 01 2 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 2- d.1 15 0221- .2. 02 2	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo- nem gruszkowym	szt.		

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
30	KNR-W d.1 2-15 .2. 0229-05 2	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2- d.1 15 0224- .2. 03 2 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2- d.1 02 1219- .2. 06 2 analogia	Pochwyty umocowane w ścianach (umywalka, muszla)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR IN- d.1 STAL .2. 0105-01 2	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR IN- d.1 STAL .2. 0105-09 2	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2- d.1 15/GE- .2. BERIT 2 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR-W d.1 2-15 .2. 0211-08 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	po- dej.		
		1	po- dej.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1 .2. 2	KNR-W 2-15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	po- dej. po- dej.	3.000	
	3			RAZEM	3.000
38 d.1 .2. 2	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt. szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
1.3		Roboty elektryczne			
1.3		Prace rozbiórkowe			
.1					
39 d.1 .3. 1	KNR 4- 03 1134- 01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt. szt.	89.000	
	89			RAZEM	89.000
1.3		Prace montażowe			
.2					
40 d.1 .3. 2	KSNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych - panele led slin 60*60 cm, 40W, 4000 lm w sufitach podwieszonych	kpl. kpl.	47.000	
	47			RAZEM	47.000
41 d.1 .3. 2	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana gniazd wtyczkowych z uziemieniem	szt. szt.	50.000	
	50			RAZEM	50.000
42 d.1 .3. 2	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłączników	szt. szt.	19.000	
	19			RAZEM	19.000
2		I piętro			
2.1		Roboty budowlane			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
.1					

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 4- d.2 01 0354- .1. 04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
44	KNR 4- d.2 01 0819- .1. 15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		12.61	m ²	12.610	
				RAZEM	12.610
45	KNR 4- d.2 04 0504- .1. 06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		60.96	m ²	60.960	
				RAZEM	60.960
46	KNR-W d.2 4-01 .1. 0819-05 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		39.69	m ²	39.690	
				RAZEM	39.690
47	KNR 4- d.2 01 0701- .1. 02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		28.10	m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
2.1	.2	Prace wykończeniowe			
48	KNR 4- d.2 01 0711- .1. 03 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		28.10	m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
49	KNR 2- d.2 02 1020- .1. 08 2	Drzwi wewnętrzne, bezprzylgowe z ościeżnicą regulowaną, skrzydła wzmocnione fabrycznie wykończone	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 4- d.2 01 0318- .1. 02 2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
51	KNR-W d.2 2-02 .1. 1020-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
52	NNRNK d.2 B 202 .1. 2702-02 2	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m ²		
		159.01	m ²	159.010	
				RAZEM	159.010
53	NNRNK d.2 B 202 .1. 0837-04 2	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		12.61	m ²	12.610	
				RAZEM	12.610
54	NNRNK d.2 B 202 .1. 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		159.01	m ²	159.010	
				RAZEM	159.010
55	NNRNK d.2 B 202 .1. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		159.01	m ²	159.010	
				RAZEM	159.010
56	NNRNK d.2 B 202 .1. 2806-06 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mat o wym. 60x60 cm, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²		
		159.01	m ²	159.010	
				RAZEM	159.010
57	NNRNK d.2 B 202 .1. 2810-05 2	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mat, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²		
		10.15	m ²	10.150	

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10.150
58	NNR NK d.2 B 202 .1. 2809-04 2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na za- prawie klejowej 131.05	m m	 131.050	
				RAZEM	131.050
59	KNR 4- d.2 01 1204- .1. 08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości 393.15	m ² m ²	 393.150	
				RAZEM	393.150
60	NNR NK d.2 B 202 .1. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono- we 393.15	m ² m ²	 393.150	
				RAZEM	393.150
61	KNR 4- d.2 01 1204- .1. 02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 393.15	m ² m ²	 393.150	
				RAZEM	393.150
62	KNR 4- d.2 01 1212- .1. 05 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
63	KNR 4- d.2 01 1212- .1. 23 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebro- wych 13.52	m m	 13.520	
				RAZEM	13.520
64	KNR 4- d.2 01 1212- .1. 28 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
65	NNR NK d.2 B 202 .1. 2809-05 2 analogia	(z.VI) Odbojnica naścienna wykańczająca AcroMat	m		

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
66	NNR NK d.2 B 202 .1. 2809-05 2 analogia	(z.VI) Narożniki naścienne wykańczające AcroMat	m		
		10.64	m	10.640	
				RAZEM	10.640
67	KNR 2- d.2 17 0137- .1. 01 2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Roboty instalacyjne			
2.2		Prace rozbiórkowe			
.1					
68	KNR 4- d.2 02 0235- .2. 08 1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNR 4- d.2 02 0235- .2. 06 1	Demontaż umywalki	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
70	KNR 4- d.2 02 0235- .2. 04 1	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 4- d.2 02 0132- .2. 01 1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2.2		Prace montażowe			
.2					

L	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNR 2- d.2 15 0115- .2. 01 2 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
73	KNR 2- d.2 15 0221- .2. 02 2	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo- nem gruszkowym	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
74	KNR-W d.2 2-15 .2. 0229-05 2	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 2- d.2 15 0224- .2. 03 2 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR IN- d.2 STAL .2. 0105-01 2	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypły- wowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
77	KNR IN- d.2 STAL .2. 0105-09 2	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastycz- ne metalowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNR 2- d.2 15/GE- .2. BERIT 2 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.2 .2. 2	KNR-W 2-15 0211-08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	po- dej. po- dej.	2.000	
	2			RAZEM	2.000
80 d.2 .2. 2	KNR-W 2-15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	po- dej. po- dej.	6.000	
	6			RAZEM	6.000
81 d.2 .2. 2	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt. szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
2.3		Roboty elektryczne			
2.3		Prace rozbiórkowe			
.1					
82 d.2 .3. 1	KNR 4- 03 1134- 01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt. szt.	107.000	
	107			RAZEM	107.000
2.3		Prace montażowe			
.2					
83 d.2 .3. 2	KSNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych - panele led slin 60*60 cm, 40W, 4000 lm w sufitach podwieszonych	kpl. kpl.	48.000	
	48			RAZEM	48.000
84 d.2 .3. 2	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana gniazd wtyczkowych z uziemieniem	szt. szt.	34.000	
	34			RAZEM	34.000
85 d.2 .3. 2	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłączników	szt.		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3		II piętro			
3.1		Roboty budowlane			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
.1					
86	KNR 4-d.3 01 0354-.1. 04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
87	KNR 4-d.3 01 0819-.1. 15 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		18.98	m ²	18.980	
				RAZEM	18.980
88	KNR 4-d.3 04 0504-.1. 06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		152.51	m ²	152.510	
				RAZEM	152.510
89	KNR-W d.3 4-01 .1. 0819-05 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		51.21	m ²	51.210	
				RAZEM	51.210
90	KNR 4-d.3 01 0701-.1. 02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		57.31	m ²	57.310	
				RAZEM	57.310
3.1		Prace wykończeniowe			
.2					
91	KNR 4-d.3 01 0711-.1. 03 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		57.31	m ²	57.310	
				RAZEM	57.310

L	Podsta- p. wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92	KNR 2- d.3 02 1020- .1. 08 2	Drzwi wewnętrzne, bezprzylgowe z ościeżnicą regulowaną, skrzydła wzmocnione fabrycznie wykończone	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
93	KNR 4- d.3 01 0318- .1. 02 2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
94	KNR-W d.3 2-02 .1. 1020-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
95	NNR NK d.3 B 202 .1. 2702-02 2	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m ²		
		210.82	m ²	210.820	
				RAZEM	210.820
96	NNR NK d.3 B 202 .1. 0837-04 2	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		18.98	m ²	18.980	
				RAZEM	18.980
97	NNR NK d.3 B 202 .1. 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		210.82	m ²	210.820	
				RAZEM	210.820
98	NNR NK d.3 B 202 .1. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		210.82	m ²	210.820	
				RAZEM	210.820
99	NNR NK d.3 B 202 .1. 2806-06 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mat o wym. 60x60 cm, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²		
		210.82	m ²	210.820	

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	210.820
10 0 d.3 .1. 2	NNRNK B 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mat, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²		
		12.59	m ²	12.590	
				RAZEM	12.590
10 1 d.3 .1. 2	NNRNK B 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m		
		210.10	m	210.100	
				RAZEM	210.100
10 2 d.3 .1. 2	KNR 4- 01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		630.29	m ²	630.290	
				RAZEM	630.290
10 3 d.3 .1. 2	NNRNK B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		630.29	m ²	630.290	
				RAZEM	630.290
10 4 d.3 .1. 2	KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		630.29	m ²	630.290	
				RAZEM	630.290
10 5 d.3 .1. 2	KNR 4- 01 1212- 05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.3 .1. 2	KNR 4- 6 01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebro- wych	m		
		24.95	m	24.950	
				RAZEM	24.950
10 d.3 .1. 2	KNR 4- 7 01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		26.5	m	26.500	
				RAZEM	26.500
10 d.3 .1. 2	NNR NK 8 B 202 2809-05	(z.VI) Odbojnica naścienna wykańczająca AcroMat	m		
		56.05	m	56.050	
				RAZEM	56.050
10 d.3 .1. 2	NNR NK 9 B 202 2809-05	(z.VI) Narożniki naścienne wykańczające AcroMat	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
11 d.3 .1. 2	KNR 2- 0 17 0137-	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.2		Roboty instalacyjne			
3.2		Prace rozbiórkowe			
.1					
11 d.3 .2. 1	KNR 4- 1 02 0235-	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 4- 2 02 0235- d.3 06 .2. 1	Demontaż umywalki	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 4- 3 02 0235- d.3 04 .2. 1	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4- 4 02 0132- d.3 01 .2. 1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3.2	.2	Prace montażowe			
11	KNR 2- 5 15 0115- d.3 01 .2. z.sz.3.4. 2 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
11	KNR 2- 6 15 0221- d.3 02 .2. 2	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 7 2-15 d.3 0229-05 .2. 2	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

L	Podsta- p. wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 2- 8 15 0224- d.3 03 .2. z.sz.3.3. 2 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR IN- 9 STAL d.3 0105-01 .2. 2	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
12	KNR IN- 0 STAL d.3 0105-09 .2. 2	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2- 1 15/GE- d.3 BERIT .2. 0306-01 2	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR-W 2 2-15 d.3 0211-08 .2. 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	po- dej.		
		3	po- dej.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 3 2-15 d.3 0211-06 .2. 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	po- dej.		
		11	po- dej.	11.000	
				RAZEM	11.000

L	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 4 d.3 .2. 2	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.3		Roboty elektryczne			
3.3		Prace rozbiórkowe			
.1					
12 5 d.3 .3. 1	KNR 4- 03 1134- 01	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		133	szt.	133.000	
				RAZEM	133.000
3.3		Prace montażowe			
.2					
12 6 d.3 .3. 2	KSNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych - panele led slin 60*60 cm, 40W, 4000 lm w sufitach podwieszonych	kpl.		
		72	kpl.	72.000	
				RAZEM	72.000
12 7 d.3 .3. 2	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana gniazd wtyczkowych z uziemieniem	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
12 8 d.3 .3. 2	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłączników	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
4		Instalacja teleinformatyczna			
12 9 d.4	kalk. własna	Montaż instalacji teleinformatycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

DORADZTWO I NADZORY BUDOWLANE
"JURBUD" Jerzy Kunderman
 ul. Szkołna 16a/5; 217-130 Przeworno
 tel./fax 074 810 21 67, kom. 505 802 993
 NIP 887-125-59-54 Reg. 020764704

JERZY KUNDERMAN
 Uprawniony do kierowania, nadzorowania
 i kontrolowania budowy i robót oraz oceniania
 stanu technicznego budynków i budowli
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Upr. nr UAN.VI-f/3/102/85