

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlano - montażowe					
1		Parter			
1.1		Roboty budowlane			
1.1.		Roboty rozbiórkowe			
1					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1.1		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
1.1		43.25	m ²	43.250	
				RAZEM	43.250
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1.	0504-06				
1.1		78.6	m ²	78.600	
				RAZEM	78.600
4	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	01 0819-				
1.1	05	44.34	m ²	44.340	
				RAZEM	44.340
1.1.		Prace wykończeniowe			
2					
5	KNR 2-02	Drzwi wewnętrzne, bezprzylgowe z ościeżnicą regulowaną, skrzydła wzmocnione fabrycznie wykończone	kpl.		
d.1.	1020-08				
1.2		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
6	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1.	0318-02				
1.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone	szt		
d.1.	02 1020-				
1.2	02	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m ²		
d.1.	202 2702-				
1.2	02	145.68	m ²	145.680	
				RAZEM	145.680
9	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1.	202 0837-				
1.2	04	43.25	m ²	43.250	
				RAZEM	43.250
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-				
1.2	02	145.68	m ²	145.680	
				RAZEM	145.680

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	NNRNKB d.1. 202 1134- 1.2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 145.68	m ² m ²	145.680	
				RAZEM	145.680
12	NNRNKB d.1. 202 2806- 1.2 06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mat o wym. 60x60 cm, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 145.68	m ² m ²	145.680	
				RAZEM	145.680
13	NNRNKB d.1. 202 2810- 1.2 05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mat, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 14.13	m ² m ²	14.130	
				RAZEM	14.130
14	NNRNKB d.1. 202 2809- 1.2 04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej 139.45	m m	139.450	
				RAZEM	139.450
15	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 446.24	m ² m ²	446.240	
				RAZEM	446.240
16	NNRNKB d.1. 202 1134- 1.2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 446.24	m ² m ²	446.240	
				RAZEM	446.240
17	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 446.24	m ² m ²	446.240	
				RAZEM	446.240
18	KNR 4-01 d.1. 1212-05 1.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR 4-01 d.1. 1212-23 1.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych 17.91	m m	17.910	
				RAZEM	17.910
20	KNR 4-01 d.1. 1212-28 1.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 44	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
21	NNRNKB d.1. 202 2809- 1.2 05 analogia	(z.VI) Odbojnica ścienna wykańczająca AcroMat 22.47	m m	22.470	
				RAZEM	22.470

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	NNRNKB d.1. 202 2809- 1.2 05 analogia	(z.VI) Narożniki naścienne wykańczające AcroMat 12.5	m m	 12.500	
				RAZEM	12.500
23	KNR 2-17 d.1. 0137-01 1.2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewo- dów murowanych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
1.2		Roboty instalacyjne			
1.2.		Prace rozbiórkowe			
1					
24	KNR 4-02 d.1. 0235-08 2.1	Demontaż ustępu z miską fajansową 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-02 d.1. 0235-06 2.1	Demontaż umywalki 7	kpl. kpl.	 7.000	
				RAZEM	7.000
26	KNR 4-02 d.1. 0235-04 2.1	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02 d.1. 0132-01 2.1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
1.2.		Prace montażowe			
2					
28	KNR 2-15 d.1. 0115-01 2.2 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
29	KNR 2-15 d.1. 0221-02 2.2	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem grusz- kowym 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
30	KNR-W 2- d.1. 15 0229- 2.2 05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 d.1. 0224-03 2.2 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 2-02 d.1. 1219-06 2.2 analogia	Pochwyty umocowane w ścianach (umywalka, muszla)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
33	KNR INS- d.1. TAL 0105- 2.2 01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
34	KNR INS- d.1. TAL 0105- 2.2 09	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 2.2 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
36	KNR-W 2- d.1. 15 0211- 2.2 08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		4	podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR-W 2- d.1. 15 0211- 2.2 06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		13	podej.	13.000	
				RAZEM	13.000
38	KNNR 4 d.1. 0222-02 2.2	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.3		Roboty elektryczne			
1.3.		Prace rozbiórkowe			
1					
39	KNR 4-03 d.1. 1134-01 3.1	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
1.3.		Prace montażowe			
2					
40	KSNR 5 d.1. 0503-01 3.2	Montaż opraw oświetleniowych - panele led sliń 60*60 cm, 40W, 4000 lm w sufitach podwieszonych	kpl.		
		45	kpl.	45.000	
				RAZEM	45.000
41	KNR-W 4- d.1. 03 0306- 3.2 02	Wymiana gniazd wtyczkowych z uziemieniem	szt.		
		66	szt.	66.000	
				RAZEM	66.000
42	KNR-W 4- d.1. 03 0307- 3.2 01	Wymiana wyłączników	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
2		I piętro			
2.1		Roboty budowlane			
2.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1					
43	KNR 4-01 d.2. 0354-04 1.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
44	KNR 4-01 d.2. 0819-15 1.1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		32.11	m ²	32.110	
				RAZEM	32.110
45	KNR 4-04 d.2. 0504-06 1.1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		185.32	m ²	185.320	
				RAZEM	185.320
46	KNR-W 4- d.2. 01 0819- 1.1 05	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		73.12	m ²	73.120	
				RAZEM	73.120
47	KNR 4-01 d.2. 0701-02 1.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		33.22	m ²	33.220	
				RAZEM	33.220
2.1.2		Prace wykończeniowe			
2					
48	KNR 4-01 d.2. 0711-03 1.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		33.22	m ²	33.220	
				RAZEM	33.220
49	KNR 2-02 d.2. 1020-08 1.2	Drzwi wewnętrzne, bezprzylgowe z ościeżnicą regulowaną, skrzydła wzmocnione fabrycznie wykończone	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
50	KNR 4-01 d.2. 0318-02 1.2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
51	KNR-W 2- d.2. 02 1020- 1.2 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
52	NNRNKB d.2. 202 2702- 1.2 02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m ²		
		184.26	m ²	184.260	
				RAZEM	184.260

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	NNRNKB d.2. 202 0837- 1.2 04	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 32.11	m ² m ²	32.110	
				RAZEM	32.110
54	NNRNKB d.2. 202 1130- 1.2 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 184.26	m ² m ²	184.260	
				RAZEM	184.260
55	NNRNKB d.2. 202 1134- 1.2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 184.26	m ² m ²	184.260	
				RAZEM	184.260
56	NNRNKB d.2. 202 2806- 1.2 06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mat o wym. 60x60 cm, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 184.26	m ² m ²	184.260	
				RAZEM	184.260
57	NNRNKB d.2. 202 2810- 1.2 05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mat, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 12.5	m ² m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
58	NNRNKB d.2. 202 2809- 1.2 04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej 211.27	m m	211.270	
				RAZEM	211.270
59	KNR 4-01 d.2. 1204-08 1.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 633.81	m ² m ²	633.810	
				RAZEM	633.810
60	NNRNKB d.2. 202 1134- 1.2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 633.81	m ² m ²	633.810	
				RAZEM	633.810
61	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 633.81	m ² m ²	633.810	
				RAZEM	633.810
62	KNR 4-01 d.2. 1212-05 1.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
63	KNR 4-01 d.2. 1212-23 1.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych 21	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
64	KNR 4-01 d.2. 1212-28 1.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
65	NNRNKB d.2. 202 2809- 1.2 05 analogia	(z.VI) Odbojnica naścienna wykańczająca AcroMat	m		
		56.18	m	56.180	
				RAZEM	56.180
66	NNRNKB d.2. 202 2809- 1.2 05 analogia	(z.VI) Narożniki naścienne wykańczające AcroMat	m		
		22.36	m	22.360	
				RAZEM	22.360
67	KNR 2-17 d.2. 0137-01 1.2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewo- dów murowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.2		Roboty instalacyjne			
2.2.		Prace rozbiórkowe			
1					
68	KNR 4-02 d.2. 0235-08 2.1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
69	KNR 4-02 d.2. 0235-06 2.1	Demontaż umywalki	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
70	KNR 4-02 d.2. 0235-04 2.1	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 4-02 d.2. 0132-01 2.1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.2.		Prace montażowe			
2					
72	KNR 2-15 d.2. 0115-01 2.2 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
73	KNR 2-15 d.2. 0221-02 2.2	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem grusz- kowym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
74	KNR-W 2- d.2. 15 0229- 2.2 05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 2-15 d.2. 0224-03 2.2 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
76	KNR INS- d.2. TAL 0105- 2.2 01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
77	KNR INS- d.2. TAL 0105- 2.2 09	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
78	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 2.2 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
79	KNR-W 2- d.2. 15 0211- 2.2 08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
80	KNR-W 2- d.2. 15 0211- 2.2 06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		9	podej.	9.000	
				RAZEM	9.000
81	KNNR 4 d.2. 0222-02 2.2	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNR-W 4- d.2. 02 0516- 2.2 02	Wymiana grzejników	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
2.3		Roboty elektryczne			
2.3.		Prace rozbiórkowe			
1					
83	KNR 4-03 d.2. 1134-01 3.1	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		105	szt.	105.000	
				RAZEM	105.000
2.3.		Prace montażowe			
2					
84	KSNR 5 d.2. 0503-01 3.2	Montaż opraw oświetleniowych - panele led slin 60*60 cm, 40W, 4000 lm w sufitach podwieszonych	kpl.		
		75	kpl.	75.000	
				RAZEM	75.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR-W 4- d.2. 03 0306- 3.2 02	Wymiana gniazd wtyczkowych z uziemieniem	szt.		
		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
86	KNR-W 4- d.2. 03 0307- 3.2 01	Wymiana wyłączników	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3		II piętro			
3.1		Roboty budowlane			
3.1.1		Roboty rozbiórkowe			
87	KNR 4-01 d.3. 0354-04 1.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
88	KNR 4-01 d.3. 0819-15 1.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		18.36	m ²	18.360	
				RAZEM	18.360
89	KNR 4-04 d.3. 0504-06 1.1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		102.34	m ²	102.340	
				RAZEM	102.340
90	KNR-W 4- d.3. 01 0819- 1.1 05	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		36.89	m ²	36.890	
				RAZEM	36.890
91	KNR 4-01 d.3. 0701-02 1.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		37.88	m ²	37.880	
				RAZEM	37.880
3.1.2		Prace wykończeniowe			
92	KNR 4-01 d.3. 0711-03 1.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		37.88	m ²	37.880	
				RAZEM	37.880
93	KNR 2-02 d.3. 1020-08 1.2	Drzwi wewnętrzne, bezprzylgowe z ościeżnicą regulowaną, skrzydła wzmocnione fabrycznie wykończone	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
94	KNR 4-01 d.3. 0318-02 1.2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95	KNR-W 2- d.3. 02 1020- 1.2 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
96	NNRNKB d.3. 202 2702- 1.2 02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm 132.22	m ² m ²	 132.220	
				RAZEM	132.220
97	NNRNKB d.3. 202 0837- 1.2 04	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 18.36	m ² m ²	 18.360	
				RAZEM	18.360
98	NNRNKB d.3. 202 1130- 1.2 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 132.22	m ² m ²	 132.220	
				RAZEM	132.220
99	NNRNKB d.3. 202 1134- 1.2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 132.22	m ² m ²	 132.220	
				RAZEM	132.220
100	NNRNKB d.3. 202 2806- 1.2 06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mat o wym. 60x60 cm, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 132.22	m ² m ²	 132.220	
				RAZEM	132.220
101	NNRNKB d.3. 202 2810- 1.2 05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mat, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 9.57	m ² m ²	 9.570	
				RAZEM	9.570
102	NNRNKB d.3. 202 2809- 1.2 04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej 132.42	m m	 132.420	
				RAZEM	132.420
103	KNR 4-01 d.3. 1204-08 1.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 397.26	m ² m ²	 397.260	
				RAZEM	397.260
104	NNRNKB d.3. 202 1134- 1.2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 397.26	m ² m ²	 397.260	
				RAZEM	397.260
105	KNR 4-01 d.3. 1204-02 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 397.26	m ² m ²	 397.260	
				RAZEM	397.260
106	KNR 4-01 d.3. 1212-05 1.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
107	KNR 4-01 d.3. 1212-23 1.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych	m		
		12.66	m	12.660	
				RAZEM	12.660
108	KNR 4-01 d.3. 1212-28 1.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
109	NNRNKB d.3. 202 2809- 1.2 05 analogia	(z.VI) Odbojnica naścienna wykańczająca AcroMat	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
110	NNRNKB d.3. 202 2809- 1.2 05 analogia	(z.VI) Narożniki naścienne wykańczające AcroMat	m		
		18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
111	KNR 2-17 d.3. 0137-01 1.2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2.		Roboty instalacyjne			
3.2.		Prace rozbiórkowe			
1					
112	KNR 4-02 d.3. 0235-08 2.1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
113	KNR 4-02 d.3. 0235-06 2.1	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
114	KNR 4-02 d.3. 0235-04 2.1	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
115	KNR 4-02 d.3. 0132-01 2.1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3.2.		Prace montażowe			
2					
116	KNR 2-15 d.3. 0115-01 2.2 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
117	KNR 2-15 d.3. 0221-02 2.2	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
118	KNR-W 2- d.3. 15 0229- 2.2 05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
119	KNR 2-15 d.3. 0224-03 2.2 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
120	KNR INS- d.3. TAL 0105- 2.2 01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
121	KNR INS- d.3. TAL 0105- 2.2 09	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
122	KNR 2-15/ d.3. GEBERIT 2.2 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
123	KNR-W 2- d.3. 15 0211- 2.2 08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
124	KNR-W 2- d.3. 15 0211- 2.2 06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		8	podej.	8.000	
				RAZEM	8.000
125	KNNR 4 d.3. 0222-02 2.2	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
126	KNR-W 4- d.3. 02 0516- 2.2 02	Wymiana grzejników	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3.3		Roboty elektryczne			
3.3.		Prace rozbiórkowe			
1					

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127	KNR 4-03 d.3. 1134-01 3.1	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
3.3.		Prace montażowe			
2					
128	KSNR 5 d.3. 0503-01 3.2	Montaż opraw oświetleniowych - panele led slin 60*60 cm, 40W, 4000 lm w sufitach podwieszonych	kpl.		
		45	kpl.	45.000	
				RAZEM	45.000
129	KNR-W 4- d.3. 03 0306- 3.2 02	Wymiana gniazd wtyczkowych z uziemieniem	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
130	KNR-W 4- d.3. 03 0307- 3.2 01	Wymiana wyłączników	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4		Poddasze			
4.1		Adaptacja części powierzchni pomieszczenia nr 3.15 położonego na poddaszu na pomieszczenie biurowe			
4.1.		Roboty rozbiórkowe			
1					
131	KNR 4-01 d.4. 0354-04 1.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
132	KNR 4-01 d.4. 0819-15 1.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
133	KNR 4-04 d.4. 0504-06 1.1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		15.25	m ²	15.250	
				RAZEM	15.250
134	KNR 4-01 d.4. 0701-02 1.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		31.21	m ²	31.210	
				RAZEM	31.210
4.1.		Prace wykończeniowe			
2					
135	KNR 4-01 d.4. 0318-02 1.2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
136	KNR-W 2- d.4. 02 1020- 1.2 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
137	KNR 4-01 d.4. 0711-03 1.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 31.21	m ² m ²	 31.210	
				RAZEM	31.210
138	KNR AT- d.4. 02 2051- 1.2 02	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 8cm 11.96	m ² m ²	 11.960	
				RAZEM	11.960
139	NNRNKB d.4. 202 2702- 1.2 02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm 15.25	m ² m ²	 15.250	
				RAZEM	15.250
140	NNRNKB d.4. 202 1130- 1.2 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 15.25	m ² m ²	 15.250	
				RAZEM	15.250
141	NNRNKB d.4. 202 1134- 1.2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.25	m ² m ²	 15.250	
				RAZEM	15.250
142	NNRNKB d.4. 202 2806- 1.2 06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mat o wym. 60x60 cm, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 15.25	m ² m ²	 15.250	
				RAZEM	15.250
143	KNR 4-01 d.4. 1204-08 1.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 31.21	m ² m ²	 31.210	
				RAZEM	31.210
144	NNRNKB d.4. 202 1134- 1.2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 31.21	m ² m ²	 31.210	
				RAZEM	31.210
145	KNR 4-01 d.4. 1204-02 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 31.21	m ² m ²	 31.210	
				RAZEM	31.210
146	KSNR 5 d.4. 0503-01 1.2	Montaż opraw oświetleniowych - panele led slin 60*60 cm, 40W, 4000 lm w sufitach podwieszonych 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
147	KNR-W 4- d.4. 03 0306- 1.2 02	Wymiana gniazd wtyczkowych z uziemieniem 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
148	KNR-W 4- d.4. 03 0307- 1.2 01	Wymiana wyłączników	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Instalacja teleinformatyczna			
149	d.5 kalk. włas- na	Montaż instalacji teleinformatycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

LUKASZ KUNDERMAN
 mgr inż. budownictwa
 Uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewid. OPL/1088/OWOK/15