

Załącznik Nr 3 do umowy - ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: REMONT POMIESZCZEŃ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PZLA w STRZELINIE

Lp	Nr POMIESZCZENIA wg inwentaryzacji architektonicz. budynku	KONDYGNACJA	OPIS ZAKRESU PRAC
1.	0.5	PARTER	POMIESZCZENIE TOALET: wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych, w miesce wykładzin ściennych z płytek - licowanie ścian płytkami glazurowanymi , wymiana istniejącej posadzki z płytek ceramicznych na posadzkę z jednobarwnych płytek kamionkowych GRES, wymiana drzwi z ościeżnicami do pomieszczeń toalet, naprawa i malownie farbami emulsyjnymi istniejących tynków wewnętrznych ścian ,wymiana itniejącego grzejnika żebrowego c.o. na grzejnik panelowy,wymiana opraw oświetleniowych na oprawy - panel led slin instalowane w suficie podwieszanym,wymiana baterii umywalkowej z podejściem dopływu i zaworem czerpalnym , umywalki pojedynczej z syfonem , demontaż istniejących i montaż pojedynczych ustępów z płuczkami z porcelany "kompakt" z podejściami dopływu,odpływu i zaworami czerpalnymi,wymiana gniazd wtykowych z uziemieniem, wymiana wyłączników
2.	1.2	I PIĘTRO	POMIESZCZENIE TOALET: wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych, w miesce wykładzin ściennych z płytek - licowanie ścian płytkami glazurowanymi , wymiana istniejącej posadzki z płytek ceramicznych na posadzkę z jednobarwnych płytek kamionkowych GRES, wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicami do pomieszczeń toalet, naprawa i malownie farbami emulsyjnymi istniejących tynków wewnętrznych ścian ,wymiana itniejącego grzejnika żebrowego c.o. na grzejnik panelowy,wymiana opraw oświetleniowych na oprawy - panel led slin instalowane w suficie podwieszanym,wymiana baterii umywalkowej z podejściem dopływu i zaworem czerpalnym , umywalki pojedynczej z syfonem , demontaż istniejących i montaż pojedynczych ustępów z płuczkami z porcelany "kompakt" z podejściami dopływu,odpływu i zaworami czerpalnymi,wymiana gniazd wtykowych z uziemieniem, wymiana wyłączników
3.	1.9		GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO - RODZINNEJ : wymiana istniejącej posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych na posadzkę z jednobarwnych płytek kamionkowych GRES, wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych, naprawa i malownie farbami emulsyjnymi istniejących tynków wewnętrznych ścian, montaż odbojnic naściennych i narożnikowych ,wymiana itniejącego grzejnika żebrowego c.o. na grzejnik panelowy,wymiana opraw oświetleniowych na oprawy - panel led slin instalowane w suficie podwieszanym,wymiana gniazd wtykowych z uziemieniem, wymiana wyłączników,montaż instalacji teleinformatycznej,wymiana drzwi i ościeżnicy na drzwi bprzylgowe z ościeżnicą regulowaną.
4.	1.1, 1.3, 1.16		KOMUNIKACJA-KORYTARZ/SCHODY : wymiana istniejącej posadzki i okładzin stopni,podstopnic schodów oraz cokołów na jednobarwną z płytek kamionkowych GRES, wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych, naprawa i malownie farbami emulsyjnymi istniejących tynków wewnętrznych ścian, montaż odbojnic naściennych i narożnikowych ,wymiana grzejników żebrowych c.o. na grzejniki panelowe,wymiana opraw oświetleniowych na oprawy - panel led slin instalowane w suficie podwieszanym,wymiana gniazd wtykowych z uziemieniem, wymiana wyłączników
5.	1.14, 1.15,1.19	I PIĘTRO	GABINETY PORADNI LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ : wymiana wykładzin ściennych z płytek na płytki glazurowane, wymiana istniejącej posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych na posadzkę z jednobarwnych płytek kamionkowych GRES, wymiana drzwi i ościeżnic na drzwi bezprzylgowe z ościeżnicami regulowanymi, wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych, naprawa i malownie farbami emulsyjnymi istniejących tynków wewnętrznych ścian, montaż odbojnic naściennych i narożnikowych ,wymiana itniejących grzejników żebrowych c.o. na grzejniki panelowe,wymiana opraw oświetleniowych na oprawy - panel led slin instalowane w suficie podwieszanym,wymiana baterii umywalkowych z podejściem dopływu i zaworem czerpalnym oraz umywalk pojedynczych z syfonami oraz szafek umywalkowych, wymiana gniazd wtykowych z uziemieniem, wymiana wyłączników, montaż instalacji teleinformatycznej

Załącznik Nr 3 do umowy - ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: REMONT POMIESZCZEŃ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PZLA w STRZELINIE

6.	1.17, 1.18	I PIĘTRO	<p>GABINET DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY OGÓLNY : wymiana wykładzin ściennych z płytek na płytki glazurowane, wymiana istniejącej posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych na posadzkę z jednobarwnych płytek kamionkowych GRES, wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych, naprawa i malownie farbami emulsyjnymi istniejących tynków wewnętrznych ścian, montaż odbojnic naściennych i narożnikowych ,wymiana itniejących grzejników żebrowych c.o. na grzejnik panelowe,wymiana opraw oświetleniowych na oprawy - panel led slin instalowane w suficie podwieszanym,wymiana baterii umywalkowych z podejściem dopływu i zaworem czerpalmym oraz umywalek pojedynczych z syfonem oraz szafek umywalkowych, wymiana gniazd wtykowych z uziemieniem, wymiana wyłączników, montaż instalacji teleinformatycznej,wymiana drzwi z ościeżnicami na drzwi bezprzylgowe z ościeżnicami regulowanymi</p>
7.	2.3	II PIĘTRO	<p>POMIESZCZENIE TOALET: wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych, w miejsce wykładzin ściennych z płytek - licowanie ścian płytkami glazurowanymi , wymiana istniejącej posadzki z płytek ceramicznych na posadzkę z jednobarwnych płytek kamionkowych GRES, wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicami do pomieszczeń toalet, naprawa i malownie farbami emulsyjnymi istniejących tynków wewnętrznych ścian ,wymiana itniejącego grzejnika żebrowego c.o. na grzejnik panelowy,wymiana opraw oświetleniowych na oprawy - panel led slin instalowane w suficie podwieszanym,wymiana baterii umywalkowej z podejściem dopływu i zaworem czerpalmym , umywalki pojedynczej z syfonem , demontaż istniejących i montaż pojedynczych ustępów z płuczkami z porcelany "kompakt" z podejściami dopływu,odpływu i zaworami czerpalmymi,wymiana gniazd wtykowych z uziemieniem, wymiana wyłączników</p>
8.	2.1, 2.2, 2.13		<p>KOMUNIKACJA-KORYTARZ/SCHODY : wymiana istniejącej posadzki i okładzin stopni i podstopnic schodów oraz cokołów na jednobarwną z płytek kamionkowych GRES, wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych, naprawa i malownie farbami emulsyjnymi istniejących tynków wewnętrznych ścian, montaż odbojnic naściennych i narożnikowych ,wymiana grzejników żebrowych c.o. na grzejniki panelowe,wymiana opraw oświetleniowych na oprawy - panel led slin instalowane w suficie podwieszanym,wymiana gniazd wtykowych z uziemieniem, wymiana wyłączników</p>
9.	2.10	II PIĘTRO	<p>GABINET PORADNI LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ : wymiana wykładzin ściennych z płytek na płytki glazurowane, wymiana istniejącej posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych na posadzkę z jednobarwnych płytek kamionkowych GRES, wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych, naprawa i malownie farbami emulsyjnymi istniejących tynków wewnętrznych ścian, montaż odbojnic naściennych i narożnikowych ,wymiana itniejącego grzejnika żebrowego c.o. na grzejnik panelowy,wymiana opraw oświetleniowych na oprawy - panel led slin instalowane w suficie podwieszanym,wymiana baterii umywalkowej z podejściem dopływu i zaworem czerpalmym oraz umywalki pojedynczej z syfonem oraz szafki umywalkowej, wymiana gniazd wtykowych z uziemieniem, wymiana wyłączników, montaż instalacji teleinformatycznej, wymiana drzwi z ościeżnicą na drzwi bezprzylgowe z ościeżnicą regulowaną</p>
10.	3.15	PODDASZE	<p>ADAPTACJA CZĘŚCI POWIERZCHNI POMIESZCZENIA nr 3.15 NA POMIESZCZENIE BIUROWE: uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych, wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowych, montaż drzwi z ościeżnicą regulowaną, wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili porzecznych, wykonanie posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych GRES, nakładanie powłok malarskich farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian, wykonanie instalacji c.o. - montaż grzejników panelowych, montaż opraw oświetleniowych - panel led slin, wykonanie instalacji elektrycznej: oświetlenia, gniazd wtykowych z uziemieniem i wyłączników oświetlenia, montaż instalacji teleinformatycznej</p>