

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty budowlano - montażowe</b>					
1	<b>Parter</b>				
1.1	<b>Roboty budowlane</b>				
1.1.	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1					
d.1.	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
1.1	<b>0354-04</b>				
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
d.1.	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
1.1	<b>0819-15</b>				
		43.25	m <sup>2</sup>	43.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.250</b>
d.1.	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
1.1	<b>0504-06</b>				
		78.6	m <sup>2</sup>	78.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.600</b>
d.1.	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
1.1	<b>0819-05</b>				
		44.34	m <sup>2</sup>	44.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.340</b>
1.1.	<b>Prace wykończeniowe</b>				
2					
d.1.	<b>KNR 2-02</b>	Drzwi wewnętrzne, bezprzylgowe z ościeżnicą regulowaną, skrzydła wzmocnione fabrycznie wykończone	kpl.		
1.2	<b>1020-08</b>				
		13	kpl.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
d.1.	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
1.2	<b>0318-02</b>				
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
d.1.	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone	szt.		
1.2	<b>1020-02</b>				
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
d.1.	<b>NNRNKB</b>	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m <sup>2</sup>		
1.2	<b>202 2702-02</b>				
		145.68	m <sup>2</sup>	145.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.680</b>
d.1.	<b>NNRNKB</b>	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
1.2	<b>202 0837-04</b>				
		43.25	m <sup>2</sup>	43.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.250</b>
d.1.	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
1.2	<b>202 1130-02</b>				
		145.68	m <sup>2</sup>	145.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.680</b>
d.1.	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
1.2	<b>202 1134-01</b>				
		145.68	m <sup>2</sup>	145.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.680</b>
d.1.	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mat o wym. 60x60 cm, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
1.2	<b>202 2806-06</b>				
		145.68	m <sup>2</sup>	145.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.680</b>
d.1.	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mat, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
1.2	<b>202 2810-05</b>				
		14.13	m <sup>2</sup>	14.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.130</b>
d.1.	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m		
1.2	<b>202 2809-04</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		139.45	m	139.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.450</b>
15	<b>KNR 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1204-08</b>				
1.2		446.24	m <sup>2</sup>	446.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>446.240</b>
16	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 1134-02</b>				
1.2		446.24	m <sup>2</sup>	446.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>446.240</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1204-02</b>				
1.2		446.24	m <sup>2</sup>	446.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>446.240</b>
18	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1212-05</b>				
1.2		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
19	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych	m		
d.1.	<b>1212-23</b>				
1.2		17.91	m	17.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.910</b>
20	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	<b>1212-28</b>				
1.2		44	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
21	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Odbojnica naścienna wykańczająca AcroMat	m		
d.1.	<b>202 2809-05</b>				
1.2	<b>analogia</b>	22.47	m	22.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.470</b>
22	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Narożniki naścienne wykańczające AcroMat	m		
d.1.	<b>202 2809-05</b>				
1.2	<b>analogia</b>	12.5	m	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
23	<b>KNR 2-17</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murywanych	szt.		
d.1.	<b>0137-01</b>				
1.2		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>1.2 Roboty instalacyjne</b>					
<b>1.2. Prace rozbiórkowe</b>					
<b>1</b>					
24	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.	<b>0235-08</b>				
2.1		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	<b>0235-06</b>				
2.1		7	kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
26	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
d.1.	<b>0235-04</b>				
2.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1.	<b>0132-01</b>				
2.1		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>1.2. Prace montażowe</b>					
<b>2</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	<b>KNR 2-15</b> d.1. <b>0115-01</b> 2.2 <b>z.sz.3.4.</b> <b>9903-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
29	<b>KNR 2-15</b> d.1. <b>0221-02</b> 2.2	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
30	<b>KNR-W 2-15</b> d.1. <b>0229-05</b> 2.2	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	<b>KNR 2-15</b> d.1. <b>0224-03</b> 2.2 <b>z.sz.3.3.</b> <b>9905-01</b>	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
32	<b>KNR 2-02</b> d.1. <b>1219-06</b> 2.2 <b>analogia</b>	Pochwyty umocowane w ścianach (umywalka, muszla)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
33	<b>KNR INS-TAL 0105-01</b> d.1. 2.2	Podjęście dopływowe do zaworów czepalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
34	<b>KNR INS-TAL 0105-09</b> d.1. 2.2	Podjęście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
35	<b>KNR 2-15/ GEBERIT 0306-01</b> d.1. 2.2	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
36	<b>KNR-W 2-15 0211-08</b> d.1. 2.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		4	podej.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
37	<b>KNR-W 2-15 0211-06</b> d.1. 2.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		13	podej.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
38	<b>KNR 4 0222-02</b> d.1. 2.2	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.3 Roboty elektryczne</b>					
<b>1.3. Prace rozbiórkowe</b>					
<b>1</b>					
39	<b>KNR 4-03 1134-01</b> d.1. 3.1	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		70	szt.	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
<b>1.3. Prace montażowe</b>					
<b>2</b>					
40	<b>KS NR 5 0503-01</b> d.1. 3.2	Montaż opraw oświetleniowych - panele led slin 60*60 cm, 40W, 4000 lm w sufitych podwieszonych	kpl.		
		45	kpl.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
41	<b>KNR-W 4-03 0306-02</b> d.1. 3.2	Wymiana gniazd wtyczkowych z uziemieniem	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		66	szt.	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
42	<b>KNR-W 4-03</b>	Wymiana wyłączników	szt.		
d.1.	<b>0307-01</b>				
3.2		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>2 I piętro</b>					
<b>2.1 Roboty budowlane</b>					
<b>2.1. Roboty rozbiórkowe</b>					
<b>1</b>					
43	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.	<b>0354-04</b>				
1.1		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
44	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0819-15</b>				
1.1		32.11	m <sup>2</sup>	32.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.110</b>
45	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0504-06</b>				
1.1		185.32	m <sup>2</sup>	185.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.320</b>
46	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0819-05</b>				
1.1		73.12	m <sup>2</sup>	73.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.120</b>
47	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0701-02</b>				
1.1		33.22	m <sup>2</sup>	33.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.220</b>
<b>2.1. Prace wykończeniowe</b>					
<b>2</b>					
48	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>0711-03</b>				
1.2		33.22	m <sup>2</sup>	33.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.220</b>
49	<b>KNR 2-02</b>	Drzwi wewnętrzne, bezprzylgowe z ościeżnicą regulowaną, skrzydła wzmocnione fabrycznie wykończone	kpl.		
d.2.	<b>1020-08</b>				
1.2		7	kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
50	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.2.	<b>0318-02</b>				
1.2		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
51	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone	szt.		
d.2.	<b>1020-02</b>				
1.2		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
52	<b>NNRNKB</b>	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>202 2702-02</b>				
1.2		184.26	m <sup>2</sup>	184.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.260</b>
53	<b>NNRNKB</b>	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>202 0837-04</b>				
1.2		32.11	m <sup>2</sup>	32.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.110</b>
54	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	<b>202 1130-02</b>				
1.2		184.26	m <sup>2</sup>	184.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.260</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55 d.2. 1.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 184.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 184.260	 <b>184.260</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>184.260</b>
56 d.2. 1.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 2806-06</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mat o wym. 60x60 cm, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 184.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 184.260	 <b>184.260</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>184.260</b>
57 d.2. 1.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 2810-05</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mat, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 12.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.500	 <b>12.500</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
58 d.2. 1.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 2809-04</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej 211.27	m m	 211.270	 <b>211.270</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>211.270</b>
59 d.2. 1.2	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 633.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 633.810	 <b>633.810</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>633.810</b>
60 d.2. 1.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 633.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 633.810	 <b>633.810</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>633.810</b>
61 d.2. 1.2	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 633.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 633.810	 <b>633.810</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>633.810</b>
62 d.2. 1.2	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	 <b>8.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
63 d.2. 1.2	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-23</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych 21	m m	 21.000	 <b>21.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
64 d.2. 1.2	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 35	m m	 35.000	 <b>35.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
65 d.2. 1.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 2809-05</b> <b>analogia</b>	(z.VI) Odbojnica naścienna wykańczająca AcroMat 56.18	m m	 56.180	 <b>56.180</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>56.180</b>
66 d.2. 1.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 2809-05</b> <b>analogia</b>	(z.VI) Narożniki naścienne wykańczające AcroMat 22.36	m m	 22.360	 <b>22.360</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>22.360</b>
67 d.2. 1.2	<b>KNR 2-17</b> <b>0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mурowych 2	szt. szt.	 2.000	 <b>2.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2.2 Roboty instalacyjne</b>					
<b>2.2. Prace rozbiórkowe</b>					
<b>1</b>					
68 d.2. 2.1	<b>KNR 4-02</b> <b>0235-08</b>	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	 3.000	 <b>3.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.2. 2.1	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
70 d.2. 2.1	<b>KNR 4-02 0235-04</b>	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71 d.2. 2.1	<b>KNR 4-02 0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>2.2. Prace montażowe</b>					
<b>2</b>					
72 d.2. 2.2	<b>KNR 2-15 0115-01 z.sz.3.4. 9903-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
73 d.2. 2.2	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
74 d.2. 2.2	<b>KNR-W 2-15 0229-05</b>	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
75 d.2. 2.2	<b>KNR 2-15 0224-03 z.sz.3.3. 9905-01</b>	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
76 d.2. 2.2	<b>KNR INS- TAL 0105-01</b>	Podjęście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
77 d.2. 2.2	<b>KNR INS- TAL 0105-09</b>	Podjęście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
78 d.2. 2.2	<b>KNR 2-15/ GEBERIT 0306-01</b>	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
79 d.2. 2.2	<b>KNR-W 2-15 0211-08</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
80 d.2. 2.2	<b>KNR-W 2-15 0211-06</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		9	podej.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
81 d.2. 2.2	<b>KNR 4 0222-02</b>	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
82 d.2. 2.2	<b>KNR-W 4-02 0516-02</b>	Wymiana grzejników	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>2.3 Roboty elektryczne</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2.3. Prace rozbiórkowe</b>					
<b>1</b>					
83 d.2. 3.1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
	105		szt.	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
<b>2.3. Prace montażowe</b>					
<b>2</b>					
84 d.2. 3.2	<b>KSNR 5 0503-01</b>	Montaż opraw oświetleniowych - panele led slin 60*60 cm, 40W, 4000 lm w sufitach podwieszonych	kpl.		
	75		kpl.	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
85 d.2. 3.2	<b>KNR-W 4-03 0306-02</b>	Wymiana gniazd wtyczkowych z uziemieniem	szt.		
	42		szt.	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
86 d.2. 3.2	<b>KNR-W 4-03 0307-01</b>	Wymiana wyłączników	szt.		
	15		szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>3 II piętro</b>					
<b>3.1 Roboty budowlane</b>					
<b>3.1. Roboty rozbiórkowe</b>					
<b>1</b>					
87 d.3. 1.1	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	6		szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
88 d.3. 1.1	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
	18.36		m <sup>2</sup>	18.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.360</b>
89 d.3. 1.1	<b>KNR 4-04 0504-06</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
	102.34		m <sup>2</sup>	102.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.340</b>
90 d.3. 1.1	<b>KNR-W 4-01 0819-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
	36.89		m <sup>2</sup>	36.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.890</b>
91 d.3. 1.1	<b>KNR 4-01 0701-02</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
	37.88		m <sup>2</sup>	37.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.880</b>
<b>3.1. Prace wykończeniowe</b>					
<b>2</b>					
92 d.3. 1.2	<b>KNR 4-01 0711-03</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
	37.88		m <sup>2</sup>	37.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.880</b>
93 d.3. 1.2	<b>KNR 2-02 1020-08</b>	Drzwi wewnętrzne, bezprzylgowe z ościeżnicą regulowaną, skrzydła wzmocnione fabrycznie wykończone	kpl.		
	3		kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
94 d.3. 1.2	<b>KNR 4-01 0318-02</b>	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
95 d.3. 1.2	<b>KNR-W 2-02 1020-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone	szt.		
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96	<b>NNRNKB</b>	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>202 2702-02</b>				
1.2		132.22	m <sup>2</sup>	132.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.220</b>
97	<b>NNRNKB</b>	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>202 0837-04</b>				
1.2		18.36	m <sup>2</sup>	18.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.360</b>
98	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>202 1130-02</b>				
1.2		132.22	m <sup>2</sup>	132.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.220</b>
99	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>202 1134-01</b>				
1.2		132.22	m <sup>2</sup>	132.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.220</b>
100	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mat o wym. 60x60 cm, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>202 2806-06</b>				
1.2		132.22	m <sup>2</sup>	132.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.220</b>
101	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mat, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>202 2810-05</b>				
1.2		9.57	m <sup>2</sup>	9.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.570</b>
102	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m		
d.3.	<b>202 2809-04</b>				
1.2		132.42	m	132.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.420</b>
103	<b>KNR 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>1204-08</b>				
1.2		397.26	m <sup>2</sup>	397.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>397.260</b>
104	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>202 1134-02</b>				
1.2		397.26	m <sup>2</sup>	397.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>397.260</b>
105	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>1204-02</b>				
1.2		397.26	m <sup>2</sup>	397.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>397.260</b>
106	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>1212-05</b>				
1.2		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
107	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych	m		
d.3.	<b>1212-23</b>				
1.2		12.66	m	12.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.660</b>
108	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.3.	<b>1212-28</b>				
1.2		18.5	m	18.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
109	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Odbojnica naścienna wykańczająca AcroMat	m		
d.3.	<b>202 2809-05</b>				
1.2	<b>analogia</b>	44	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
110	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Narożniki naścienne wykańczające AcroMat	m		
d.3.	<b>202 2809-05</b>				
1.2	<b>analogia</b>	18.5	m	18.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111 d.3. 1.2	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mura- nych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.2 Roboty instalacyjne</b>					
<b>3.2. Prace rozbiórkowe</b>					
<b>1</b>					
112 d.3. 2.1	<b>KNR 4-02 0235-08</b>	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
113 d.3. 2.1	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
114 d.3. 2.1	<b>KNR 4-02 0235-04</b>	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
115 d.3. 2.1	<b>KNR 4-02 0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>3.2. Prace montażowe</b>					
<b>2</b>					
116 d.3. 2.2	<b>KNR 2-15 0115-01 z.sz.3.4. 9903-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
117 d.3. 2.2	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
118 d.3. 2.2	<b>KNR-W 2-15 0229-05</b>	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
119 d.3. 2.2	<b>KNR 2-15 0224-03 z.sz.3.3. 9905-01</b>	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- ny 'kompakt' - budynki służby zdrowia	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
120 d.3. 2.2	<b>KNR INS- TAL 0105-01</b>	Podjeście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, miesza- czy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
121 d.3. 2.2	<b>KNR INS- TAL 0105-09</b>	Podjeście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
122 d.3. 2.2	<b>KNR 2-15/ GEBERIT 0306-01</b>	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
123 d.3. 2.2	<b>KNR-W 2-15 0211-08</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach klejonych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
124 d.3. 2.2	<b>KNR-W 2-15 0211-06</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach klejonych	podej.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	podej.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
125	<b>KNNR 4</b> d.3. 2.2 <b>0222-02</b>	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
126	<b>KNR-W 4-02</b> d.3. 2.2 <b>0516-02</b>	Wymiana grzejników	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>3.3 Roboty elektryczne</b>					
<b>3.3. Prace rozbiórkowe</b>					
<b>1</b>					
127	<b>KNR 4-03</b> d.3. 3.1 <b>1134-01</b>	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		70	szt.	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
<b>3.3. Prace montażowe</b>					
<b>2</b>					
128	<b>KSNR 5</b> d.3. 3.2 <b>0503-01</b>	Montaż opraw oświetleniowych - panele led slin 60*60 cm, 40W, 4000 lm w sufitach podwieszonych	kpl.		
		45	kpl.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
129	<b>KNR-W 4-03</b> d.3. 3.2 <b>0306-02</b>	Wymiana gniazd wtyczkowych z uziemieniem	szt.		
		32	szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
130	<b>KNR-W 4-03</b> d.3. 3.2 <b>0307-01</b>	Wymiana wyłączników	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>4 Poddasze</b>					
<b>4.1 Adaptacja części powierzchni pomieszczenia nr 3.15 położonego na poddaszu na pomieszczenie biurowe</b>					
<b>4.1. Roboty rozbiórkowe</b>					
<b>1</b>					
131	<b>KNR 4-01</b> d.4. 1.1 <b>0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
132	<b>KNR 4-01</b> d.4. 1.1 <b>0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
133	<b>KNR 4-04</b> d.4. 1.1 <b>0504-06</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		15.25	m <sup>2</sup>	15.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.250</b>
134	<b>KNR 4-01</b> d.4. 1.1 <b>0701-02</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		31.21	m <sup>2</sup>	31.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.210</b>
<b>4.1. Prace wykończeniowe</b>					
<b>2</b>					
135	<b>KNR 4-01</b> d.4. 1.2 <b>0318-02</b>	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
136	<b>KNR-W 2-02</b> d.4. 1.2 <b>1020-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
137	<b>KNR 4-01</b> d.4. <b>0711-03</b> 1.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		31.21	m <sup>2</sup>	31.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.210</b>
138	<b>KNR AT-02</b> d.4. <b>2051-02</b> 1.2	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 8cm	m <sup>2</sup>		
		11.96	m <sup>2</sup>	11.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.960</b>
139	<b>NNRNKB</b> d.4. <b>202 2702-02</b> 1.2	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m <sup>2</sup>		
		15.25	m <sup>2</sup>	15.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.250</b>
140	<b>NNRNKB</b> d.4. <b>202 1130-02</b> 1.2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		15.25	m <sup>2</sup>	15.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.250</b>
141	<b>NNRNKB</b> d.4. <b>202 1134-01</b> 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		15.25	m <sup>2</sup>	15.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.250</b>
142	<b>NNRNKB</b> d.4. <b>202 2806-06</b> 1.2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mat o wym. 60x60 cm, podwyższona antypoślizgowość, klasa ścieralności 4 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
		15.25	m <sup>2</sup>	15.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.250</b>
143	<b>KNR 4-01</b> d.4. <b>1204-08</b> 1.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		31.21	m <sup>2</sup>	31.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.210</b>
144	<b>NNRNKB</b> d.4. <b>202 1134-02</b> 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		31.21	m <sup>2</sup>	31.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.210</b>
145	<b>KNR 4-01</b> d.4. <b>1204-02</b> 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		31.21	m <sup>2</sup>	31.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.210</b>
146	<b>KSNR 5</b> d.4. <b>0503-01</b> 1.2	Montaż opraw oświetleniowych - panele led slin 60*60 cm, 40W, 4000 lm w sufitach podwieszonych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
147	<b>KNR-W 4-03</b> d.4. <b>0306-02</b> 1.2	Wymiana gniazd wtyczkowych z uziemieniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
148	<b>KNR-W 4-03</b> d.4. <b>0307-01</b> 1.2	Wymiana wyłączników	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>5 Instalacja teleinformatyczna</b>					
149	d.5 <b>kalk. własna</b>	Montaż instalacji teleinformatycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>